

01 01	Baustellengemeinkosten		
01 01 01	Baustellen Einrichtung	1,00 PA	Z
01 01 02	Zeitgebundene Kosten	1,00 PA	Z
01 01 03	Baustellen Räumung	1,00 PA	Z
01 01	Baustellengemeinkosten		
01 02	Abbrucharbeiten		
01 02 01	Asphaltbelag anschneiden	20,00 m	Z
01 02 02	Asphaltbelag aufbrechen	10,00 m2	Z
01 02 03	Asphaltbelag auffräsen	2.300,00 m2	Z
01 02 04	Unterbautasch	230,00 m2	Z
01 02	Abbrucharbeiten		
01 03	Entwässerungsarbeiten		
01 03 01	Schachtabdeckung in Niveau richten	9,00 Stk	Z
01 03 02	Schieberkappe in Niveau richten	14,00 Stk	Z
01 03	Entwässerungsarbeiten		
01 04	Unterbauarbeiten		
01 04 01	Schotterplanie richten	2.300,00 m2	Z
01 04 02	Ungeb. obere Tragschichte 10cm	2.300,00 m2	Z
01 04 03	Bankette herstellen 8cm	750,00 m	Z
01 04	Unterbauarbeiten		
01 05	Asphaltierungsarbeiten		
01 05 01	Bit.Tragdeckschichte 8cm	2.300,00 m2	Z
01 05 02	Fugenanschluss	20,00 m	Z
01 05 03	Mischgutwulst	20,00 m	Z
01 05	Asphaltierungsarbeiten		
01 06	Regiearbeiten		
01 06 01	Facharbeiter	50,00 h	Z
01 06 02	Drehkranzbagger	20,00 h	Z
01 06 03	LKW 3A Kran	20,00 h	Z

## Zusammenstellung (EUR)

LG 01 01	Baustellengemeinkosten
LG 01 02	Abbrucharbeiten
LG 01 03	Entwässerungsarbeiten
LG 01 04	Unterbauarbeiten
LG 01 05	Asphaltierungsarbeiten
LG 01 06	Regiearbeiten

**Gesamtpreis in EUR**  
**Umsatzsteuer**

**20,00 %**

**Angebotspreis (zivilrechtlicher Preis) in EUR**